

Oversigt *Projekt Report*

DER SKULLE ZINK TIL AT REDDE LYG KIRKE FOR FORFALD

Den prisbelønnede Lyng Kirke opført i 1994 var lige ved at gå til efter en fejlslagen tagmontering i rustfrit stål. Kun ti år efter opførelsen blev der konstateret omfattende rådskader på den flotte trækonstruktion, som bærer kirken. Derudover var der synlige afskalninger på det hvide murværk. Tegnestuen Lauridsen & Lundehøj blev sat på opgaven med at redde kirken og skabe en ny holdbar inddækning af limtræet. Valget faldt på RHEINZINK prePATINA blaugrau, der er kendt for at være et ekstremt holdbart materiale, der samtidig er let at forme.

"Vi har lavet en inddækning i zink af alt fra udhæng og spær til hoveddrager. I den forbindelse har vi skabt et hulrum på 18 millimeter omkring alt træ for at få maksimal gennemstrømning af luft hele vejen rundt", fortæller arkitekt Knud Erik Lauridsen fra tegnestuen. Arbejdet med at redde kirken tog fire år. Det var en meget kompliceret proces, hvor blikkenslager og arkitekt måtte arbejde tæt sammen for at skabe de rigtige langtidsholdbare løsninger.

Det var tag- og facadevirksomheden Jens Lauritsen, der stod for det komplicerede zinkarbejde, hvor ikke to mål var ens. Men det hårde arbejde bar frugt. I dag, syv år efter redningsaktionen, er zinken patineret smukt, og kirkens brugere kan glæde sig over den i mange generationer fremover.



Bygherre: Menighedsrådet v/Lyng Kirke, Fredericia

Arkitekt: Arkitektfirmaet Lauridsen & Lundehøj, Fredericia

Håndværksmæssig udførelse: Jens Lauritsen A/S, Egtved

Opført: 1994

Tag: 2000m², 15 t RHEINZINK prePATINA blaugrau

System med stående dobbeltfals